

- 1 **ENERENT**
- 1.1 **HOTMOBIL MHZ - Mobile Heizzentralen bis 950 kW**
- 1.1.1 **HOTMOBIL MHZ bis 150 kW - Mobile Heizzentralen**



HOTMOBIL MHZ 150 - Mobile Heizzentrale mit einer Leistung bis 150 kW

Lieferung und Aufstellung einer mobilen Heizzentrale auf Mietbasis zur Erzeugung von Heizungswasser mit einer Temperatur von max. 90° / 70°C (regelbar). Zusätzlich ist die Erzeugung von Trinkwarmwasser über einen zweiten Heizkreis möglich. Aufstellen eines Edelstahlkamins auf der mobilen Heizzentrale (Ausstoßhöhe ca. 4,20 m über Grund). Mobile Heizzentrale mit integriertem 720 Liter Sicherheitstank. Anschluss der flexiblen Verbindungsleitungen (Vor- / Rücklauf) an das bestehende Versorgungsnetz, entsprechend den bauseitig gestellten Anschlussmöglichkeiten nach Vorgabe. Inbetriebnahme und technische Einweisung der Heizzentrale durch einen ENERENT-Techniker. Verbindungsleitungen in den erforderlichen Dimensionen und Längen.

Aufbau und Demontage der Edelstahl-Kaminanlage. Abtransport der mobilen Heizzentrale nach Beendigung der Mietzeit sowie deren Wartung und Endreinigung.

Technische Daten

Typ: HOTMOBIL MHZ 150 - Mobile Heizzentrale bis 150 kW

Abmessungen (inklusive Deichsel, ohne Kamin) (L x B x H): ca. 4.500 x 2.150 x 2.250
Leergewicht: ca. 1.600 kg (ohne Wasser / Heizöl)
Stromanschluss: 230 V / CEE 16 A
Aufnahme / Leistung: 2,5 kW / 12,5 A
LowNox Weishaupt Ölbrenner / Gasbrenner
Umwälzpumpe
Membran-Druckausdehnungsgefäß
Sicherheitsventil, 3 bar
Edelstahlkaminanlage
Frostschutzsicherung (Elektrisches Heizgebläse)
Sicherheitstankanlage, Inhalt 720 Liter
Verbindungsleitungen für Heizungsvor- / -rücklauf, 2"
Technische Änderungen vorbehalten.

Folgende Positionen sind für den Heizbetrieb:

Vermietung bis 150 kW Mietzeit / Tag
EUR _____ netto

Elektrokabel 230 V - CEE 16 A à 25m / Tag
EUR _____ netto

Mobiler Schalldämpfer MSD (optional) / Tag
EUR _____ netto

Digitale Fernüberwachung (optional) / Tag

EUR _____ netto

Technische Grundpauschale / Tag

EUR _____ netto

Haftungsübernahme Wärme / Tag

EUR _____ netto

Verbindungsleitung 2 Stück VL / RL 2" (Storz - C / 66 mm) à 10 m / Tag

EUR / Stück _____ netto

Verlängerung der Verbindungsleitungen / je Stück, à 10 m / Tag

EUR / Stück _____ netto

Sicherungsschellen 2" für Verbindungsleitungen / je Stück / Tag

EUR / Stück _____ netto

Erstbefüllung Heizöl max. 400 Liter (optional)

EUR _____ netto

Brennstoffmanagement (optional)

Abrechnung nach Verbrauch je Liter zum ENERENT

Tagespreis

EUR _____ netto

Antransport / Aufbau / Inbetriebnahme / Einweisung der Heizzentrale

EUR _____ netto

Abtransport der Heizzentrale

EUR _____ netto

Bezugsquelle

ENERENT Austria GmbH

Irrsberg 97

AT-5310 Mondsee - Sankt Lorenz

Tel.: +43 2167 90990-10

Email: anfrage@enerent.at

www.enerent.at

Menge:Stk Preis:€ GP:€