

- 1 **ENERENT**
- 1.1 **HOTMOBIL MHZ - Mobile Heizzentralen bis 950 kW**
- 1.1.1 **HOTMOBIL MHZ bis 200 kW - Mobile Heizzentralen mit integriertem Flüssiggastank und Brennwerttechnik**



HOTMOBIL MHZ 200 FG - Mobile Heizzentrale mit einer Leistung bis 200 kW

Lieferung und Aufstellung einer mobilen Heizzentrale auf Mietbasis zur Erzeugung von Heizungswasser mit max. 50° / 30°C (regelbar) bei 14 – 200 kW und bis max. 80°C/ 60°C (regelbar) bei 13 – 180 kW.

Aufstellen eines Kamins auf der mobilen Heizzentrale (Ausstoßhöhe ca. 4,00 m über Grund).

Mobile Heizzentrale mit integriertem 2.700 Liter Flüssiggastank (Füllmenge 2.300 Liter). Anbindung der flexiblen Verbindungsleitungen (Vor- / Rücklauf) an das bestehende Versorgungsnetz der bauseitig gestellten Anschlussmöglichkeiten nach Vorgabe. Inbetriebnahme und technische Einweisung an der Heizzentrale durch einen ENERENT-Techniker. Verbindungsleitungen in den erforderlichen Dimensionen und Längen. Aufbau und Demontage der Kaminanlage. Betankung der Anlage während der Mietzeit. Abholung der mobilen Heizzentrale nach Beendigung der Mietzeit sowie deren Wartung und Endreinigung.

Technische Daten

Typ: HOTMOBIL MHZ 200 FG - Mobile Heizzentrale bis 200 kW

Abmessungen (inklusive Deichsel, ohne Kamin) (L x B x H): ca. 6.285 x 2.380 x 3.120

Leergewicht: ca. 2.800 kg (ohne Flüssiggas / Wasser)

Stromanschluss: 1~ 230 V / 16 A CEE 3pol

Aufnahme / Leistung: 9,5 A / 2,1 kW

Weishaupt Brennwertgerät 2x 100 kW; Systemtrennung mittels Plattenwärmetauscher

Umwälzpumpe

Membran-Druckausdehnungsgefäß, 2x80l TR

Sicherheitsventil, 3 bar

Kaminanlage

Frostschutzsicherung (Elektrisches Heizgebläse)

Flüssiggastank Inhalt 2.700 Liter (2.300 Liter nutzbar)

Verbindungsleitungen für Heizungsvor- / -rücklauf - 2"

Technische Änderungen vorbehalten.

Folgende Positionen sind für den Heizbetrieb:

Vermietung bis 200 kW Mietzeit / Tag

EUR _____ netto

Elektrokabel 230 V - CEE 16 A à 25 m / Tag

EUR _____ netto

Digitale Fernüberwachung (optional) / Tag

EUR _____ netto

Technische Grundpauschale / Tag

EUR _____ netto

Haftungsübernahme Wärme / Tag

EUR _____ netto

Verbindungsleitung 2 Stück VL / RL 2" (Storz - C / 66 mm) à 10 m / Tag

EUR / Stück _____ netto

Verlängerung der Verbindungsleitungen / je Stück, à 10 m / Tag

EUR / Stück _____ netto

Sicherungsschellen 2" für Verbindungsleitungen / je Stück / Tag

EUR / Stück _____ netto

Betankung der Anlage während der Mietdauer / pro Liter

EUR _____ netto

Antransport / Aufbau / Inbetriebnahme / Einweisung der Heizzentrale

EUR _____ netto

Abtransport der Heizzentrale

EUR _____ netto

Bezugsquelle

ENERENT Austria GmbH

Irrsberg 97

AT-5310 Mondsee - Sankt Lorenz

Tel.: +43 2167 90990-10

Email: anfrage@enerent.at

www.enerent.at

Menge:Stk Preis:€ GP:€