

- 1 **ENERENT**
- 1.1 **HOTMOBIL MHZ - Mobile Heizzentralen bis 950 kW**
- 1.1.1 **HOTMOBIL MHZ bis 950 kW - Mobile Heizzentrale**



HOTMOBIL MHZ 950 - Mobile Heizzentrale mit einer Leistung bis 950 kW

Lieferung und Aufstellung einer mobilen Heizzentrale auf Mietbasis zur Erzeugung von Heizungswasser bis max. 90°C / 70°C (regelbar). Zusätzlich ist die Erzeugung von Trinkwarmwasser über einen zweiten Heizkreis möglich.

Aufstellen eines Edelstahlkamins auf der mobilen Heizzentrale (Ausstoßhöhe ca. 5,15 m über Grund).

Mobile Heizzentrale mit integriertem 1.000 Liter Sicherheitstank. Anschluss der flexiblen Verbindungsleitungen (Vor- / Rücklauf) an das bestehende Versorgungsnetz, entsprechend den bauseitig gestellten Anschlussmöglichkeiten nach Vorgabe. Inbetriebnahme und technische Einweisung an der Heizzentrale durch einen ENERENT-Techniker. Verbindungsleitungen in den erforderlichen Dimensionen und Längen.

Aufbau und Demontage der Kaminanlage. Abholung der mobilen Heizzentrale nach Beendigung der Mietzeit sowie deren Wartung und Endreinigung.

Technische Daten

Typ: HOTMOBIL MHZ 950 - Mobile Heizzentrale bis 950 kW

Abmessungen (inklusive Deichsel, ohne Kamin) (L x B x H): ca. 5.990 x 2.550 x 3.150

Leergewicht: ca. 3.500 kg (ohne Wasser / Heizöl)

Stromanschluss: 400 V / CEE 32 A

Aufnahme / Leistung: 9,3 kW / 15,7 A

LowNox Weishaupt Ölbrenner / Gasbrenner

Umwälzpumpe

Membran-Druckausdehnungsgefäß

Sicherheitsventil, 6 bar

Edelstahlkaminanlage

Frostschutzsicherung (Elektrisches Heizgebläse)

Sicherheitstankanlage, Inhalt 1.000 Liter

Verbindungsleitungen für Heizungsvor- / -rücklauf 3"

Technische Änderungen vorbehalten.

Folgende Positionen sind für den Heizbetrieb:

Vermietung bis 950 kW Mietzeit / Tag

EUR _____ netto

Elektrokabel 400 V - CEE 32 A à 25 m / Tag

EUR _____ netto

Mobiler Schalldämpfer MSD (optional) / Tag
EUR _____ netto

Digitale Fernüberwachung (optional) / Tag
EUR _____ netto

Technische Grundpauschale / Tag
EUR _____ netto

Haftungsübernahme Wärme / Tag
EUR _____ netto

Verbindungsleitung 2 Stück VL / RL 3" (Storz - C / 89
mm) à 10 m / Tag
EUR / Stück _____ netto

Verlängerung der Verbindungsleitungen / je Stück, à 10
m / Tag
EUR / Stück _____ netto

Sicherungsschellen 3" für Verbindungsleitungen / je
Stück / Tag
EUR / Stück _____ netto

Erstbefüllung Heizöl max. 400 Liter (optional)
EUR _____ netto

Brennstoffmanagement (optional)
Abrechnung nach Verbrauch je Liter zum ENERENT
Tagespreis
EUR _____ netto

Mobile Tankanlage (optional) / Tag
EUR _____ netto

Antransport / Aufbau / Inbetriebnahme / Einweisung der
Heizzentrale
EUR _____ netto

Abtransport der Heizzentrale
EUR _____ netto

Bezugsquelle

ENERENT Austria GmbH
Irrsberg 97
AT-5310 Mondsee - Sankt Lorenz
Tel.: +43 2167 90990-10
Email: anfrage@enerent.at
www.enerent.at

Menge:Stk Preis:€ GP:€