

- 1 **ENERENT**
- 1.1 **MDC Mobile Dampfcontainer 1.500-2.600 kg/h**
- 1.1.1 **STEAMMASTER MDC bis 2.600 kg/h - Mobile Dampfzentralen**



STEAMMASTER MDC 2.600 - Mobiler Dampfcontainer mit einer Leistung bis 2.600 kg/h

Lieferung und Aufstellung eines mobilen Dampfcontainers auf Mietbasis zur Erzeugung von Satttdampf mit einer Temperatur von max. 200°C. Aufstellen eines Edelstahlschornsteins auf dem mobilen Dampfcontainer inkl. mobilem Schalldämpfer (Ausstoßhöhe ca. 5,50 m über Grund). Schnelldampferzeuger mit integriertem 2-Stoffbrenner, Wasserservicemodul, Härteüberwachung, Wasserprobekühleinrichtung und automatischer Chemikaliendosierung. Inbetriebnahme und technische Einweisung am Dampfcontainer durch einen Hotmobil-Techniker. Passende Verbindungsleitungen in den erforderlichen Dimensionen und Längen. Abbau und Demontage der Kaminanlage. Abtransport des mobilen Dampfcontainers nach Beendigung der Mietzeit sowie dessen Wartung und Endreinigung.

Technische Daten STEAMMASTER MDC 2.600 - Mobiler Dampfcontainer bis 2.600 kg/h

Dampfleistung: 1.500 - 2.600 kg/h
Brennerleistung: 500 - 1.700 kW
Abmessungen (L x B x H): 6.050 x 2.410 x 3.000 mm
+ zusätzlicher 10 ft. Container für Wasseraufbereitung (L=2.991, B=2.438, H=2.591 mm)
Gewicht: ca. 12.500 kg (ohne Wasser / Heizöl)
Medium: Satttdampf ca. 200°C
Ansprechüberdruck SV: 16 bar
Einstellbereich Kessel: 4,5 - 16,0 bar
Betriebsdruck max.: ca. 15,0 bar
Dualfeuerung Brennstoff: Heizöl EL oder Erdgas H
Frostschutzeinrichtung: ja
Fernüberwachung: Störmeldungsanschluss potentialfrei
Stromanschluss: 400 V / CEE 63 A
Kaminanlage: Edelstahlschornstein
Dampfanschluss bauseitig: DN 125 / PN 40
Abschlammung - Druckhaltung: DN 25 / PN 40
Wasseranschluss: 1" AG

Technische Änderungen vorbehalten.

Folgende Positionen sind für den reinen Betrieb:

Vermietung bis 2600 kg/ Mietzeit / Tag
EUR _____ netto

Mobile Wasseraufbereitung Mietzeit / Tag
EUR _____ netto

Elektrokabel 400 V - CEE 63 A à 25 m / Tag
EUR _____ netto

Mobiler Schalldämpfer MSD (optional) / Tag
EUR _____ netto

Fernüberwachung (optional) / Tag
EUR _____ netto

Technische Grundpauschale / Tag
EUR _____ netto

Haftungsübernahme Dampf / Tag
EUR _____ netto

Verbindungsleitung Wasseraufbereitung 1 Stück 1" à
10 m / Tag
EUR / Stück _____ netto

Verlängerung der Verbindungsleitung
Wasseraufbereitung 1" je Stück, à 10 m / Tag
EUR / Stück _____ netto

Sicherungsschellen 1" für Verbindungsleitungen / je
Stück / Tag
EUR / Stück _____ netto

Brennstoffmanagement (optional)
Abrechnung nach Verbrauch je Liter zum ENERENT
Tagespreis
EUR _____ netto

Mobile Tankanlage optional/ Tag
EUR _____ netto

Antransport des Dampfcontainers per Spedition
EUR _____ netto

Abtransport des Dampfcontainers per Spedition
EUR _____ netto

Aufbau / Inbetriebnahme / Einweisung am
Dampfcontainer
EUR _____ netto

Abbau des Dampfcontainers
EUR _____ netto

Bezugsquelle

ENERENT Austria GmbH
Irrsberg 97
AT-5310 Mondsee - Sankt Lorenz
Tel.: +43 2167 90990-10
Email: anfrage@enerent.at
www.enerent.at

Menge:Stk **Preis:**€ **GP:**€