

- 1 **ENERENT**
- 1.1 **MDZ Mobile Dampfzentralen bis 600 kg/h**
- 1.1.1 **STEAMMOBIL MDZ 600 - Mobile Dampfzentralen**



STEAMMOBIL MDZ 600 - Mobile Dampfzentrale mit einer Leistung von 600 kg/h

Lieferung und Aufstellung einer mobilen Dampfzentrale auf Mietbasis zur Erzeugung von Satttdampf mit einer Temperatur von max. 180°C. Aufstellen eines Edelstahlschornsteins auf der mobilen Dampfzentrale inkl. mobilem Schalldämpfer (Ausstoßhöhe ca. 5,50 m über Grund). Schnelldampferzeuger mit Wasserservicemodul, Wasseraufbereitung, Härteüberwachung, Automatikstarteinrichtung für autom. Betrieb und Außerbetriebnahme, Wasserprobekühleinrichtung und automatischer Chemikaliendosierung. Inbetriebnahme und technische Einweisung an der Dampfzentrale durch einen ENERENT-Techniker.

Passende Verbindungsleitungen in den erforderlichen Dimensionen und Längen.

Aufbau und Demontage der Edelstahl-Kaminanlage.

Abtransport der mobilen Dampfzentrale nach Beendigung der Mietzeit sowie deren Wartung und Endreinigung.

Technische Daten

Typ: STEAMMOBIL MDZ - Mobile Dampfzentrale 600 kg/h

Dampfleistungen: 300 - 600 kg/h
Brennerleistung: 400 kW
Abmessungen (L x B x H): 6.000 x 2.550 x 3.000 mm
Gewicht: ca. 3.500 kg (ohne Wasser / Heizöl)
Medium: Satttdampf ca. 180°C
Ansprechüberdruck SV: 14 bar
Einstellbereich Kessel: 7,0 - 11,5 bar
Druckreduzierstation: 0,5 - 7,0 bar (optional)
Betriebsdruck max.: ca. 11,5 bar
Inhalt Heizöltank intern: 1.000 Liter
Brennstoff: Heizöl EL
Frostschutzeinrichtung: ja
Fern-/Tanküberwachung: optional
Stromanschluss: 400 V / CEE 16 A/32 A
Kaminanlage: Edelstahlschornstein
Dampfanschluss bauseitig: DN 50 / PN 40
Kondensatanschluss bauseitig: DN 25 / PN 40
Wasseranschluss bauseitig: 1" AG I 4 bar Fließdruck

Technische Änderungen vorbehalten.

Folgende Positionen sind für den reinen Betrieb:

Vermietung bis 600 kg/ Mietzeit / Tag

EUR _____ netto

Druckreduzierstation (optional) Mietzeit / Tag

EUR _____ netto

Mobile Wasseraufbereitung Mietzeit / Tag

EUR _____ netto

Elektrokabel 400 V - CEE 16 A / 32 A à 25 m / Tag

EUR _____ netto

Mobiler Schalldämpfer MSD (optional) / Tag

EUR _____ netto

Fernüberwachung (optional) / Tag

EUR _____ netto

Technische Grundpauschale / Tag

EUR _____ netto

Haftungsübernahme Dampf / Tag

EUR _____ netto

Verbindungsleitung Dampf 1 Stück 2" à 10 m / Tag

EUR / Stück _____ netto

Verlängerung Verbindungsleitung Dampf 1 Stück 2" à
10 m / Tag

EUR / Stück _____ netto

Verbindungsleitung Kondensat 1 Stück 1" à 10 m / Tag

EUR / Stück _____ netto

Verlängerung Kondensat 1 Stück 1" à 10 m / Tag

EUR / Stück _____ netto

Verbindungsleitung Wasseraufbereitung 1 Stück 1" à
10 m / Tag

EUR / Stück _____ netto

Verlängerung der Verbindungsleitung
Wasseraufbereitung 1" je Stück, à 10 m / Tag

EUR / Stück _____ netto

Sicherungsschellen 1" für Verbindungsleitungen / je
Stück / Tag

EUR / Stück _____ netto

Erstbefüllung Heizöl max. 400 Liter (optional)

EUR _____ netto

Brennstoffmanagement (optional)
Abrechnung nach Verbrauch je Liter zum Hotmobil
Tagespreis

EUR _____ netto

Mobile Tankanlage optional/ Tag

EUR _____ netto

Antransport der Dampfzentrale
EUR _____ netto

Abtransport der Dampfzentrale
EUR _____ netto

Aufbau / Inbetriebnahme / Einweisung an der
Dampfzentrale
EUR _____ netto

Abbau der Dampfzentrale
EUR _____ netto

Bezugsquelle

ENERENT Austria GmbH
Irrsberg 97
AT-5310 Mondsee - Sankt Lorenz
Tel.: +43 2167 90990-10
Email: anfrage@enerent.at
www.enerent.at

Menge:Stk Preis:€ GP:€